

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI "GRANICE" W ŚWIECANACH					
Kod CPV 45233220-7					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z odwozem na odległość do 1 km $\frac{665,00 \cdot 0,50 \cdot 2}{=} = 665,0$	~665,00		m2
1.002	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{665,00 \cdot 2,70}{=} = 1\ 795,5$	~1 795,50		m2
1.004	KNNR 6/113/5	Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu	1 795,50		m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t $\frac{665,00 \cdot 2,50}{=} = 1\ 662,5$	~1 662,50	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t	1 662,50		m2
1.007	KNNR 6/112/5	Wyrównanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych o szerokości 25 cm i średniej grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu $\frac{665,00 \cdot 0,25 \cdot 2}{=} = 332,5$	332,500		m2