

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI "KOŁO WÓJCIKA " W HARKŁOWEJ				
Kod CPV 45233220-7				
1.002	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{420,00 \cdot 2,70}{1} = 1\,134,0$	~1 134,00		m2
1.003	KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm $\frac{420,00 \cdot 2,70}{1} = 1\,134,0$	~1 134,00	0,50	m2
1.004	KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	1 134,00		m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t $\frac{420,00 \cdot 2,50}{1} = 1\,050,0$	~1 050,00	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t	1 050,00		m2
1.007	KNNR 6/112/6 Wyrównanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych o szerokości 0,25 m żwirem o średniej grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu $\frac{420,00 \cdot 0,25 \cdot 2}{1} = 210,0$	210,000		m2