

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI "W KIER. STAREGO CMĘTARZA" W BĄCZALU DOLNYM					
Kod CPV 45233220-7					
1.001	KNR 231/816/2	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm	7,00		m
1.002	KNNR 6/605/1	Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy Fi=50 cm 8,00*0,50*0,30 = 1,2	1,200		m3
1.003	KNNR 6/605/7	Przepusty rurowe, rury betonowe Fi 50·cm	8,00		m
1.004	KNNR 6/605/4	Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi 50·cm	2		szt
1.005	KNNR 6/107/1	Miejscowe wyrównanie kruszywem naturalnym wyrw, nierówności i kolein w istniejącej nawierzchni żwirowej jezdni drogowej	30,00		m3
1.006	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI 300,00*3,00 = 900,0	~900,00		m2
1.007	KNNR 6/113/6	Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu	900,00		m2
1.008	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 300,00*2,80 = 840,0	~840,00	0,50	m2
1.009	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t	840,00		m2
1.010	KNNR 6/112/5	Wyrównanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych o szerokości 25 cm i średniej grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu 300,00*0,25*2 = 150,0	150,000		m2