

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI "CZERMIANKA - DOŁEM" W ŚWIEĆCANACH					
Kod CPV 45233220-7					
1.001	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - odbudowa rowu odwadniającego $\frac{800,00 \cdot 0,40}{1} = 320,0$	~320,00		m3
1.002	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, o szerokości 50 cm i grubości do 10·cm, z odwozem do 1 km $\frac{1250 \cdot 0,50 \cdot 2}{1} = 1\ 250,0$	~1 250,00		m2
1.003	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{(3,00+13,50)/2 \cdot 8,00 + 130,00 \cdot 3,20 + 1112,00 \cdot 2,80}{1} = 3\ 595,6$	~3 595,60		m2
1.004	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	3 595,60		m2
1.005	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa	3 595,60		m2
1.006	CJ 11/2005/4	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 4 cm $\frac{13,50 \cdot 2,00}{1} = 27,0$	~27,00		m2
1.007	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t $\frac{(13,50+3,00)/2 \cdot 8,00 + 130,00 \cdot 3,00 + 1112 \cdot 2,60}{1} = 3\ 347,2$	~3 347,20	0,50	m2
1.008	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa	3 347,20		m2
1.009	KNNR 6/112/2	Wyrównanie, wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych kruszywem naturalnym, szerokość poboczy 40 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25·cm $\frac{1112 \cdot 0,40 \cdot 2}{1} = 889,6$	~889,60		m2