

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 REMONT DROGI W BĄCZALU DOLNYM "OD DOMU LUD. W KIER. SZKOŁY"				
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.001	CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 4 cm $1,00 \cdot 3,20 + 1,00 \cdot 3,50 = 6,7$	~6,70		m2
1.002	KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu $65,00 \cdot 3,50 = 227,5$	~227,50		m2
1.004	KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem w ilości 0.5 kg/m2	227,50		m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2·cm, masa grysowo-żwirowa	227,50	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa	227,50		m2
1.007	KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych mieszanka tłuczniową o grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu, szerokość poboczy 20 cmm $65,00 \cdot 0,20 \cdot 2 = 26,0$	~26,00	0,60	m2