

### Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 PRZEBUDOWA DROGI "PRZEZ WIEŚ" W SIEPIETNICY</b>				
<b>Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
1.001	CJ 11/2005/6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 6 cm $3,10 \cdot 2,00 \cdot 2 + 10,00 \cdot 2,00 + 12,00 \cdot 1,00 = 44,4$	~44,40		m2
1.002	KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu $30,00 \cdot 3,30 + 45,00 \cdot 3,10 = 238,5$	~238,50		m2
1.003	KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem w ilości 0.5 kg/m2 238,50	238,50		m2
1.004	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $30,00 \cdot 3,35 + 45,00 \cdot 3,15 = 242,25$ $10,00 \cdot 2,00 + 12,00 \cdot 1,00 = 32,0$	~274,25	0,50	m2
1.005	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $30,00 \cdot 3,30 + 45,00 \cdot 3,10 = 238,5$ $10,00 \cdot 2,00 + 12,00 \cdot 1,00 = 32,0$	~270,50		m2
1.006	KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych mieszanka tłuczniowa, szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia 6 cm po zagęszczeniu $45,00 \cdot 0,25 = 11,25$	~11,25	0,60	m2