

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI W ŚWIĘCANACH - "BUDY"			
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1.001 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdniami dróg o nawierzchni bitumicznej			
<u>8,00</u> = 8,0	~8,00		m
1.002 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie			
<u>8,00*0,15</u> = 1,2	~1,20		m2
1.003 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI			
<u>(8,00+2,70)/2*5,00</u> = 26,75			
<u>250,00*2,70</u> = 675,0	~701,75		m2
1.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa			
<u>(8,00+2,70)/2*5,00</u> = 26,75			
<u>250,00*2,70</u> = 675,0	~701,75		m2
1.005 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa			
<u>(8,00+2,55)/2*5,00</u> = 26,375			
<u>250,00*2,55</u> = 637,5	~663,88	0,50	m2
1.006 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa			
<u>(8,00+2,50)/2*5,00</u> = 26,25			
<u>250,00*2,50</u> = 625,0	~651,25		m2