

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI W LIPNICY GÓRNEJ - " W KIERUNKU PAPCIAŁKA "				
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.001	KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $\frac{73,60 \cdot 0,50 \cdot 2}{1} = 73,6$	~73,60		m2
1.002	KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdnią drogi o nawierzchni bitumicznej $\frac{8,50}{1} = 8,5$	~8,50		m
1.003	KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie $\frac{8,50 \cdot 0,15}{1} = 1,275$	~1,27		m2
1.004	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{(8,50+3,70) \cdot 2 \cdot 3,60 + (3,70+2,60) \cdot 2 \cdot 4,00 + 2,60 \cdot 66,00}{1} = 206,16$	~206,16		m2
1.005	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa $\frac{(8,50+3,70) \cdot 2 \cdot 3,60 + (3,70+2,60) \cdot 2 \cdot 4,00 + 2,60 \cdot 66,00}{1} = 206,16$	~206,16		m2
1.006	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{(8,50+3,65) \cdot 2 \cdot 3,60 + (3,65+2,55) \cdot 2 \cdot 4,00 + 66,00 \cdot 2,55}{1} = 202,57$	~202,57	0,50	m2
1.007	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{(8,50+3,60) \cdot 2 \cdot 3,60 + (3,60+2,50) \cdot 2 \cdot 4,00 + 66,00 \cdot 2,50}{1} = 198,98$	~198,98		m2