

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI W HARKŁOWEJ - KUNOWEJ W KIER. GORCZYCA					
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.001	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdniami dróg o nawierzchni bitumicznej $\frac{5,00}{5,00} = 5,0$	~5,00		m
1.002	KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie $\frac{5,00 \cdot 0,15}{5,00 \cdot 0,15} = 0,75$	~0,75		m2
1.003	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{(5,00+3,00)/2 \cdot 6,00 + 250,00 \cdot 3,00}{(5,00+3,00)/2 \cdot 6,00 + 250,00 \cdot 3,00} = 774,0$	~774,00		m2
1.004	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa	723,40	1,20	m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{(5,00+2,55)/2 \cdot 6,00 + 250,00 \cdot 2,55}{(5,00+2,55)/2 \cdot 6,00 + 250,00 \cdot 2,55} = 660,15$	~660,15	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{(5,00+2,50)/2 \cdot 6,00 + 250,00 \cdot 2,50}{(5,00+2,50)/2 \cdot 6,00 + 250,00 \cdot 2,50} = 647,5$	~647,50		m2