

Załącznik Nr 3 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 013 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.z.271.8.2015

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Skołyszyn”

CZĘŚĆ I:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 222

Termomodernizacja obejmuje budynki:

- Budynek szkoły podstawowej, rok budowy - 1963, budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1960 m².
- Budynek gimnazjum wraz z przeziwką łączącą budynki szkoły podstawowej i gimnazjum, rok budowy – 1999, budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 1494 m².

Zamawiający posiada wykonane w 2015 r. audyty energetyczne na w/w budynki.

Zadanie nie obejmuje termomodernizacji budynku sali gimnastycznej posadowionego przy budynku gimnazjum (rok budowy: 2003).

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów.
 - 2) Docieplenie ścian piwnic – budynek szkoły podstawowej.
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana kotła, rur, grzejników, armatury).
 - 4) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymiana zasobników na zasobnik ogrzewany z pieca c.o. z dostosowaniem instalacji.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZĘŚĆ II:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej, Kunowa 89

Termomodernizacja obejmuje budynek Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej, w której funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum i sala gimnastyczna, rok budowy - 1995, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1898 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:

- 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, docieplenie podłogi.
 - 2) Docieplenie ścian piwnic.
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana kotłów, rur, grzejników, armatury).
 - 4) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymiana zasobnika cwu.
 - 5) Wymianę okien.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZĘŚĆ III:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn.

Termomodernizacja obejmuje budynek Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, w której funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, rok budowy - 1991, budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 2112 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zadanie nie obejmuje termomodernizacji budynku sali gimnastycznej posadowionego przy budynku gimnazjum (rok budowy: 2006).

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów.
 - 2) Docieplenie ścian piwnic.
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana kotłów, rur, grzejników, armatury).
 - 4) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymianę zasobnika cwu.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZĘŚĆ IV:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, Święcany 529 38-242 Skołyszyn.

Termomodernizacja obejmuje budynek Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, w której funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum oraz sala gimnastyczna połączona z budynkiem szkoły rok budowy - 1987, budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3414 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zadanie nie obejmuje termomodernizacji budynku sali gimnastycznej posadowionego przy budynku gimnazjum (rok budowy: 2006).

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów.
 - 2) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana, rur, grzejników, armatury).
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymianę zasobnika cwu.
 - 4) Wymiana okien w sali gimnastycznej, wymiana drzwi garażowych i p.poż.

4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZEŚĆ V:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Harkłowej, 38-243 Harkłowa 353.

Termomodernizacja obejmuje budynek Szkoły Podstawowej w Harkłowej, rok budowy - 1962, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1625 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów.
 - 2) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana, rur, grzejników, armatury).
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymianę zasobnika cwu.
 - 4) Wymiana okien i drzwi w części południowej.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZEŚĆ VI:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, Jabłonica 127 38-200 Jasło.

Termomodernizacja obejmuje budynek Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, rok budowy - 1965, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1100 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu.
 - 2) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana, kotła, rur, grzejników, armatury).
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymianę zasobnika cwu na ogrzewany z pieca c.o.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZEŚĆ VII:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach, 38-207 Przysieki 88

Termomodernizacja obejmuje budynek Szkoły Podstawowej w Przysiekach, rok budowy - 1958, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1103 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zamawiający posiada opracowany w 2014 r. wstępny projekt budowlany obejmujący przebudowę

kotłowni c.o. w budynku szkoły.

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu.
 - 2) Docieplenie ścian w gruncie.
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana, kotła, rur, grzejników, armatury).
 - 4) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymianę zasobnika cwu na ogrzewany z pieca c.o.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

CZĘŚĆ VIII:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie Lisów 76, 38-242 Skołyszyn

Termomodernizacja obejmuje budynek Szkoły Podstawowej w Lisowie, rok budowy - 1975, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 955 m².

Zamawiający posiada wykonany w 2015 r. audyt energetyczny na w/w budynek.

Zakres robót do wykonania:

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynku obejmującej:
 - 1) Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu.
 - 2) Wymianę i optymalizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana, kotła, rur, grzejników, armatury).
 - 3) Wymianę i optymalizację instalacji cwu, wymianę zasobnika cwu na ogrzewany z pieca c.o.
4. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn