

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI GMIN. "POD DĘBAMI" K/P.GORCZYCA W PRZYSIEKACH				
1.001	KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $\frac{250,00 \cdot 0,50 \cdot 2}{1} = 250,0$	~250,00		m2
1.002	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{250,00 \cdot 3,10}{1} = 775,0$	~775,00		m2
1.003	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa $\frac{250,00 \cdot 2,90}{1} = 725,0$	~725,00		m2
1.004	KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdnią o nawierzchni bitumicznej	2,60		m
1.005	KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie $\frac{2,60 \cdot 0,50}{1} = 1,3$	~1,30		m2
1.006	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{250,00 \cdot 2,65}{1} = 662,5$	~662,50	0,50	m2
1.007	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{250,00 \cdot 2,60}{1} = 650,0$	~650,00		m2
1.008	KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 12 cm po zagęszczeniu $\frac{250,00 \cdot 0,25 \cdot 2}{1} = 125,0$	~125,00	1,20	m2