

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUD DROGI "ZA LAS" W KIER P. MAZURKIEWICZ W M. SIEPIETNICA					
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $100,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 100,0$	~100,00		m2
1.002	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $100,00 \cdot 3,00 = 300,0$	~300,00		m2
1.003	KNNR 6/113/1	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu $3,00 \cdot 100,00 = 300,0$	300,000		m2
1.004	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 8·cm - mieszanka tłuczniowa $2,80 \cdot 100,00 = 280,0$	280,000		m2
1.005	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 4 cm - na początku przebudowywanego odcinka drogi	2,60	0,80	m
1.006	KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie $2,60 \cdot 0,50 = 1,3$	~1,30		m2
1.007	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $2,65 \cdot 100,00 = 265,0$	~265,00	0,50	m2
1.008	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $2,60 \cdot 100,00 = 260,0$	~260,00		m2