

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUD DROGI GMINNEJ "NADOLE" W KIER. P. KOSIEK W M. ŚWIĘCANY					
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $\frac{105,00 \cdot 0,50 \cdot 2}{185,00} = 105,0$	~105,00		m2
1.002	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $\frac{3,30 \cdot 105,00 + 2,80 \cdot 185,00}{185,00} = 864,5$	~864,50		m2
1.003	KNNR 6/113/6	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu $185,00 \cdot 2,80 = 518,0$	~518,00		m2
1.004	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm $\frac{3,30 \cdot 105,00 + 2,80 \cdot 185,00}{185,00} = 864,5$	864,500	1,20	m2
1.005	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 4 cm - na początku przebudowywanego odcinka drogi	2,800	0,80	m
1.006	KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie $2,80 \cdot 0,50 = 1,4$	~1,40		m2
1.007	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{2,85 \cdot 105,00 + 2,65 \cdot 185,00}{185,00} = 789,5$	~789,50	0,50	m2
1.008	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{2,80 \cdot 105,00 + 2,60 \cdot 185,00}{185,00} = 775,0$	~775,00		m2
1.009	KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 6 cm po zagęszczeniu $105,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 52,5$	~52,50	0,60	m2