

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI "BRZEZINY" W BĄCZALU DOLNYM - II odcinek			
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1.001 KNR 231/1402/5 (1) w km 0+177 - 0+617	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $\frac{(617,00-177,00)*0,50*2}{1} = 440,0$	~440,00	m2
1.002 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, - wykonanie koryta pod podbudowę w miejscu planowanej mijanki, głębokość koryta 30 cm $20,00*1,00*0,30 = 6,0$	~6,00	m3
1.003 KNNR 6/113/2	Wykonanie podbudowy z kruszwa łamanego w miejscu mijanki o gr. warstwy 30 cm po zagęszczeniu $\frac{1,00*20,00}{1} = 20,0$	20,000	1,50 m2
1.004 KNNR 6/113/6	Profilowanie zniszczonej nawierzchni jezdni mieszanką tłuczniową wraz z ułożeniem górnej warstwy na powierzchni mijanki o średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu $\frac{(617,00-177,00)*3,60+1,00*20,00}{1} = 1\ 604,0$	~1 604,00	m2
1.005 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{(617,00-177,00)*2,85+1,00*20,00}{1} = 1\ 274,0$	1 274,000	0,75 m2
1.006 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $\frac{(617,00-177,00)*2,80+1,00*20,00}{1} = 1\ 252,0$	~1 252,00	m2
1.007 KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 40 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 7 cm po zagęszczeniu $\frac{(617,00-177,00)*0,40*2}{1} = 352,0$	~352,00	0,70 m2