

### Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 PRZEBUD DROGI GMINNEJ W KIER. P. GORCZYCA W M. LISÓW</b>				
<b>Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
1.001	KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $205,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 205,0$	~205,00		m2
1.002	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $25,00 \cdot 2,80 + 180,00 \cdot 3,20 = 646,0$	~646,00		m2
1.003	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa $25,00 \cdot 2,80 + 180,00 \cdot 3,20 = 646,0$	~646,00	1,20	m2
1.004	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowo-żwirowa $205,00 \cdot 2,65 = 543,25$	~543,25	0,75	m2
1.005	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $205,00 \cdot 2,60 = 533,0$	~533,00		m2
1.006	KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 30 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 7 cm po zagęszczeniu $180,00 \cdot 0,30 \cdot 2 = 108,0$	~108,00	0,70	m2