

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI "ROPITA" KOŁO KAPLICZKI W HARKŁOWEJ				
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.001 KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $70,00 * 0,50 * 2 = 70,0$	~70,00		m2
1.002 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm - mieszanka tłuczniowa w pasie lewostronnego poszerzenia $0,90 * 70,00 = 63,0$	~63,00		m2
1.003 KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu $(5,00 + 2,40) / 2 * 8,00 + 2,40 * 62,00 = 178,4$	~178,40		m2
1.004 KNNR 6/1005/7	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem w ilości 0.5 kg/m2 178,40	178,40		m2
1.005 KNNR 6/108/2 (1)	Miejscowe wyrównanie istniejącej, zdeformowanej nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczną, grysowo-żwirową 5,00	5,00		t
1.006 CJ 11/2005/6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 6 cm - w miejscu połączenia z istniejącymi nawierzchniami bitumicznymi $5,00 * 2,00 + 2,50 * 2,00 = 15,0$	~15,00		m2
1.007 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowo-żwirowa $(5,00 + 2,75) / 2 * 8,00 + 2,75 * 62,00 = 201,5$	~201,50	0,75	m2
1.008 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $(5,00 + 2,70) / 2 * 8,00 + 2,70 * 62,00 = 198,2$	~198,20		m2
1.009 KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanka tłuczniowa; szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 7 cm po zagęszczeniu $70,00 * 0,25 * 2 = 35,0$	~35,00	0,70	m2