

**Przedmiar Robót**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 PRZEBUDOWA DROGI "PIĘTÓWKA" W HARKŁOWEJ</b>				
<b>Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
1.001 KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $202,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 202,0$	~202,00		m2
1.002 KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $3,00 \cdot 202,00 = 606,0$	~606,00		m2
1.003 KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - tłuczeń klinowany $3,00 \cdot 202,00 = 606,0$	606,000		m2
1.004 KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - mieszanka tłuczniowa $3,00 \cdot 202,00 = 606,0$	~606,00		m2
1.005 KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 4 cm - na początku i końcu przebudowywanego odcinka drogi $2,50 \cdot 2 = 5,0$	~5,00	0,80	m
1.006 KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie $5,00 \cdot 0,50 = 2,5$	~2,50		m2
1.007 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $2,55 \cdot 202,00 = 515,1$	~515,10	0,50	m2
1.008 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $2,50 \cdot 202,00 = 505,0$	~505,00		m2
1.009 KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 6 cm po zagęszczeniu $202,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 101,0$	~101,00	0,60	m2