

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI "KOŁO BOCHNI" W KUNOWEJ				
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.001 KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $131,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 131,0$	~131,00		m2
1.002 KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $(5,50+3,10)/2 \cdot 9,00 + 3,10 \cdot 122,00 = 416,9$	~416,90		m2
1.003 KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm	416,90	1,20	m2
1.004 KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 4 cm - na początku przebudowywanego odcinka drogi $5,50+2,60 = 8,1$	~8,10	0,80	m
1.005 KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie $8,10 \cdot 0,50 = 4,05$	~4,05		m2
1.006 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $(5,50+2,65)/2 \cdot 9,00 + 2,65 \cdot 122,00 = 359,975$	~359,98	0,50	m2
1.007 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $(5,50+2,60)/2 \cdot 9,00 + 2,60 \cdot 122,00 = 353,65$	~353,65		m2
1.008 KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 6 cm po zagęszczeniu $131,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 65,5$	~65,50	0,60	m2