

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI "ZALESIE" W LISOWIE					
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $100,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 100,0$	~100,00		m2
1.002	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $100,00 \cdot 3,10 = 310,0$	~310,00		m2
1.003	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń klinowany $100,00 \cdot 3,10 = 310,0$	~310,00		m2
1.005	CJ 11/2005/6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 6 cm - w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną $5,00 \cdot 2,50 = 12,5$	~12,50		m2
1.004	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $100,00 \cdot 2,55 = 255,0$	~255,00	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $100,00 \cdot 2,50 = 250,0$	~250,00		m2
1.007	KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 30 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 6 cm po zagęszczeniu $100,00 \cdot 0,30 \cdot 2 = 60,0$	~60,00	0,60	m2
	pobocza				