

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 UTWARDZENIE PLACU PRZY DRODZE KOŁO PRZEDSZKOLA W SKOŁYSZYNI				
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.001	CJ 11/2005/6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 6 cm $2,90 \cdot 3,00 + 3,10 \cdot 2,90 \cdot 0,5 = 13,195$	~13,20		m2
1.002	KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm	24,00		m
1.003	KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5·cm, ręcznie $7,00 \cdot 0,70 = 4,9$	~4,90	1,25	m2
1.004	KNNR 6/102/3 Wykonanie koryta pod konstrukcyjne warstwy podbudowy o głębokości 30 cm, kategoria gruntu II-IV $3,60 \cdot 8,80 + 5,50 \cdot 1,30 = 38,83$	~38,83		m2
1.005	KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach $38,83 \cdot 0,30 = 11,649$	~11,65		m3
1.006	KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej; krotność = 4	11,65	4,00	m3
1.007	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $7,50 \cdot 13,90 + 1,00 \cdot 5,00 + 38,83 = 148,08$	~148,08		m2
1.008	KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - w części korytowanej	38,83		m2
1.009	KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - mieszanka tłuczniowa na całej powierzchni parkingu	148,08		m2
1.010	KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa	148,08	0,50	m2
1.011	KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa	148,08		m2