

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUD. DROGI GMINNEJ "NA DĘBCZAK" W SIEPIETNICY					
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km $33,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 33,0$	~33,00		m2
1.002	CJ 11/2005/6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 6 cm - w miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczna $2,60 \cdot 2,00 \cdot 2 = 10,4$	~10,40		m2
1.003	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu $2,60 \cdot 33,00 = 85,8$	~85,80		m2
1.004	KNNR 6/1005/7	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem w ilości 0.5 kg/m2	85,80		m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $2,65 \cdot 33,00 = 87,45$	~87,45		m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $2,60 \cdot 33,00 = 85,8$	~85,80		m2
1.007	KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 30 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 8 cm po zagęszczeniu $33,00 \cdot 0,30 \cdot 2 = 19,8$	~19,80	0,80	m2