

PRZEDMIAR

NAZWA OPERACJI : BUDOWA PARKINGU W OKOLICY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. ANNY W ŚWIĘCANACH
PRZY DRODZE GMINNEJ NR G-1 - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
NAZWA ZADANIA : ŚWIĘCANY, OBRĘ 0014, NR DZIAŁEK: 1590/1, 1590/2, 1590/4, 2528/4
INWESTOR : GMINA SKOŁYSZYN
ADRES INWESTORA : 38-242 SKOŁYSZYN 12
DATA OPRACOWANIA : 10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2017

Data zatwierdzenia

inż. Sławomir Praskowicz
PDK OIIB/KK/0053/0057/13

mgr inż. Krystyna Witos
projektant instalacji i sieci sanitarnych
UPR. NR ANB-2-8346-22/89
ANB.V.7342-101/94
38-200 Jasto, ul. Witosa 78, tel.606 966 578

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr. kat.III-IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-04	100,440	m ³	100,440	
				RAZEM	100,440
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III-IV)	m ³		
d.1	0310-02	4,6	m ³	4,600	
				RAZEM	4,600
3	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01	18,600	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
4	KNR 2-28	Obsypka rurociągu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur	m ³		
d.1	0501-09	5,58	m ³	5,580	
				RAZEM	5,580
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	100,440	m ³	100,440	
				RAZEM	100,440
2		Montaż gazociągu			
6	KNR-W 2-19	Montaż gazociągu z rur PE100 RC SDR17 dn 90	m		
d.2	0301-13	93	m	93,000	
				RAZEM	93,000
7	KNR-W 2-19	Łuki gięte o śr. 90mm	szt		
d.2	0103-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-19	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 90 mm metodą zgrzewania czółowego	poł.		
d.2	0302-04	2	poł.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-19	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
d.2	0303-08	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z rur PE100RC SDR17 dn 160	m		
d.2	0306-08	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR-W 2-19	Analogia. Przeciąganie rur przez rury ochronne	m		
d.2	0112-02	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 5	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm. Rury APS fi 110	m		
d.2	0113-02	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2-19	Próba szczelności gazociągów - analogia	m		
d.2	0211-03	93	m	93,000	
				RAZEM	93,000
14	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.		
d.2	0134-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.2	0102-01	93	m	93,000	
				RAZEM	93,000