

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|
| | Kosztorys | FI 800 | | |
| 1 | Element | Rurociąg | | |
| 1.1 | KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV | | |
| | | Wylczenie ilości robót: | | |
| | | 80*1,2*0,5 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m3 48,000 |
| 1.2 | KNKRB 6/102/5 | Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne | | |
| | | Wylczenie ilości robót: | | |
| | | 80*1,2*0,4 | 38,400000 | |
| | | RAZEM: | 38,400000 | m3 38,400 |
| 1.3 | KNNR 4/1308/7 | Kanały z rur przepustowych PRAGMA, Fi 800 mm | m | 80,000 |
| 1.4 | KNNR 1/608/2 (2) | Obsypka piaskiem rurociągu | | |
| | | Wylczenie ilości robót: | | |
| | | 80*0,9*1,2-80*3,14*0,4*0,4 | 46,208000 | |
| | | RAZEM: | 46,208000 | m3 46,208 |
| 1.5 | KNKRB 1/214/4 | Zasypanie wykopów spycharkami koparki podsiębiernie o poj. łyżki 0.40 m3 kat. gruntu III | | |
| | | Wylczenie ilości robót: | | |
| | | 80*1,5*0,4 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m3 48,000 |
| 2 | Element | Studnie rewizyjne - 4 szt. | | |
| 2.1 | KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 2 |
| 2.2 | KNR 218/613/5 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 2000 mm, głębokość 1,5 m | szt | 1 |
| 2.3 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii II | m3 | 1 |