

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: Linia napowietrzna nN - Przysieki Zawodzie</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-05-0903-0100</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m [ 16.0000 ]	16.0000
		Jm. słup	Razem: <b>16.0000</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-05-0903-0400</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem [ 16.0000 ]	16.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>16.0000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-05-0906-0300</b>	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>1.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-05-0905-0100</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35 [ 0.6000 ]	0.6000
		Jm. km przewodu	Razem: <b>0.6000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-05-0906-0200</b>	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [ 16.0000 ]	16.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>16.0000</b>
1. 6.	<b>KNNR 00-05-1002-0100</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [ 16.0000 ]	16.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>16.0000</b>
1. 7.	<b>KNR 05-10-1004-0200</b>	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie [ 48.0000 ]	48.0000
		Jm. m-1 przew	Razem: <b>48.0000</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-05-1004-0200</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku [ 16.0000 ]	16.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>16.0000</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-05-0907-0200</b>	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III + płyty uzimowe [ 260.0000 ]	260.0000
		Jm. m	Razem: <b>260.0000</b>
1.10.	<b>KNNR-W 00-09-1013-0100</b>	Szafa oświetleniowa [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>1.0000</b>