

### Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.	
<b>1 PRZEBUDOWA DROGI "BETLEJEM" W ŚWIĘCANACH</b>					
<b>Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>					
1.001	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdnią drogi o nawierzchni bitumicznej $2,50 \cdot 2 = 5,0$	~5,00		m
1.002	KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie $5,00 \cdot 0,15 = 0,75$	~0,75		m2
1.003	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie $315,00 \cdot 2,80 = 882,0$	~882,00		m2
1.004	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm - mieszanka tłuczniowa $315,00 \cdot 2,80 = 882,0$	~882,00		m2
1.005	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm - mieszanka tłuczniowa $315,00 \cdot 2,70 = 850,5$	~850,50		m2
1.006	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $315,00 \cdot 2,55 = 803,25$	~803,25	0,50	m2
1.007	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $315 \cdot 2,50 = 787,5$	~787,50		m2
1.008	KNNR 6/107/1	Wyrównanie i wyprofilowanie mieszanką tłuczniową istniejących zjazdów z przebudowanej drogi gminnej	10,00		m3