

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi rolniczej nr 2533 w Święcanach</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie odwadniającego rowu prawostronnego drogi	(0,4+1,6)/2*0,6*350		
			210,000000	
		RAZEM:	210,000000	m3 210,000
1.2	KNNR 1/208/1 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t	m3	210
1.3	KNNR 1/503/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	plantowanie dna rowów odwadniających	(0,4+0,7)*350		
			385,000000	
		RAZEM:	385,000000	m2 385,000
1.4	KNNR 4/1308/6	Kanały z rur typu "PRAGMA", dwuwarstwowa Fi 400 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wykonanie 2 zjazdów o średnicy 40cm i długości 6mb każdy	6*2		
			12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m 12
1.5	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,10		
			1 705,000000	
		RAZEM:	1 705,000000	m2 1 705,000
1.6	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 20 cm Krotność=0,75		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm	550*2,8		
			1 540,000000	
		RAZEM:	1 540,000000	m2 1 540,000