

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI W HARKŁOWEJ W KIERUNKU KOPALNI				
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.001 KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $(13,00+4,40)/2*13,00+$ $4,40*65,00 = 399,1$ $(17,00+3,10)/2*8,00 = 80,4$	~479,50		m2
1.002 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa $(13,00+4,40)/2*13,00+$ $4,40*65,00 = 399,1$	~399,10		m2
1.003 KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 4·cm - w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną $13,00+2,50 = 15,5$	~15,50	0,80	m
1.004 KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie $15,50*0,50 = 7,75$	~7,75		m2
1.005 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa $(13,00+3,55)/2*13,00+$ $3,55*65,00 = 338,325$ $(17,00+2,55)/2*8,00 = 78,2$	~416,53		m2
1.006 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $(13,00+3,50)/2*13,00+$ $3,50*65,00 = 334,75$ $(17,00+2,50)/2*8,00 = 78,0$	~412,75		m2
1.007 KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 45 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 8 cm po zagęszczeniu $(13,00*2+65,00*2-$ $17,00)*0,45+8,00*0,30*2 = 67,35$	~67,35	0,80	m2