

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI BĄCZAŁ GÓRNY "NOWINY" w km 1+068 - 1+683				
1.001 KNR 231/107/1	Miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, zagęszczenie mechaniczne	10,00		m3
1.002 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 5·cm - przyjęto krotność - 0,625 $\frac{615,00 \cdot 3,10}{0,625} = 1\ 906,5$	~1 906,50	0,63	m2
1.003 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - przyjęto krotność = 1,25 $\frac{615,00 \cdot 3,0}{1,25} = 1\ 845,0$	~1 845,00	1,25	m2