

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI " ZADĘBINA" W JABŁONICY - odcinek o dł. 397 m				
Kod CPV 452331142-6				
1.001 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm $397,00 \cdot 3,20 = 1\,270,4$	1 270,400		m2
1.002 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - przyjęto krotność = 1,25 $397,00 \cdot 3,00 = 1\,191,0$	~1 191,00	1,25	m2
1.003 KNNR 6/202/1	Wykonanie obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 0,25 m i średniej grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu $397,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 198,5$	198,500		m2