

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI ŚWIECANY "POGWIZDOŁ"				
1.001 KNR 231/107/1	Miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, zagęszczenie mechaniczne	10,00		m3
1.002 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 5·cm - przyjęto krotność - 0,625 $242,00 \cdot 2,80 = 677,6$	-677,60	0,63	m2
1.003 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - przyjęto krotność = 1,25 $242,00 \cdot 2,60 = 629,2$	-629,20	1,25	m2