

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI JABŁONICA "PNIAKI"				
1.001 KNR 231/107/1	Miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, zagęszczenie mechaniczne	15,00		m3
1.002 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 5·cm - przyjęto krotność - 0,625			
	$(3,0+14,0)/2 \cdot 9,50 = 80,75$			
	$182,00 \cdot 3,10 = 564,2$	~644,95	0,63	m2
1.003 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-zwirowa, samochód 5-10·t - przyjęto krotność = 1,25			
	$80,75+182,00 \cdot 3,00 = 626,75$	~626,75	1,25	m2