

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI SŁAWĘCIN "BABIS"				
1.001 KNR 231/107/1	Miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, zagęszczenie mechaniczne	15,00		m3
1.002 KNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 5·cm - przyjęto krotność - 0,625 200,00*2,90 = 580,0	-580,00	0,63	m2
1.003 KNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - przyjęto krotność = 1,25 200,00*2,70 = 540,0	-540,00	1,25	m2