

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI "PRZEZ WIEŚ" W SKOŁYSZYNIE - Kod CPV 45233142-6				
ODCINEK DROGI O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ				
1.001 KNR 231/107/1	Miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, zagęszczenie mechaniczne	18,00		m3
1.002 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm $150,00 \cdot 2,90 = 435,0$	~435,00		m2
1.003 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - przyjęto krotność = 1,25 $150,00 \cdot 2,70 = 405,0$	~405,00	1,25	m2
1.004 KNNR 6/202/1	Wykonanie obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 0,25 m i średniej grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu $150,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 75,0$	75,000		m2
2 ODBUDOWA DROGI "PRZEZ WIEŚ" W SKOŁYSZYNIE - Kod CPV 45233142-6				
ODCINEK DROGI O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ				
2.001 KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu $150, \cdot 2,70 = 405,0$	405,000		m2
2.002 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem $150,00 \cdot 2,70 = 405,0$	405,000		m2
2.003 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t $150,00 \cdot 2,70 = 405,0$	~405,00	0,50	m2
2.004 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t $150,00 \cdot 2,70 = 405,0$	~405,00		m2
2.005 KNNR 6/202/1	Wykonanie obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 0,25 m i średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu - przyjęto krotność = 0,6 $150,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 75,0$	75,000	0,60	m2