

Przedmiar robót

Modernizacja i konserwacja dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowo-budowlane**

Lokalizacja: **38-243 Harkłowa 243**

Inwestor: **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Harklowej**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12**

Data opracowania:

2024-03-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja i konserwacja dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Doroty w Harkłowej		
1	Element	Konserwacja dzwonnicy		
1.1	TZKNC 6/101/1 (1) analogia	Usunięcie łuszczących się przemaalowań daszków i nakryw	m2	9,550
1.2	TZKNC 6/101/1 (1) analogia	Usunięcie łuszczących się monochromii elewacji	m2	78,000
1.3	KNR 25/403/5	Skucie zasolonych, spękanych i odspojonych partii tynków oraz betonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.4	TZKNC 6/101/1 (1) analogia	Usunięcie niestarannych uzupełnień	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.5	Kalkulacja indywidualna	Żyłowanie spękań tynku i betonu	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.6	TZKNC 6/101/1 (1) analogia	Usunięcie nawarstwień typu biologicznego	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.7	KNRW 712/302/5	Usunięcie z powierzchni dzwonnicy zabrudzeń pochodzenia atmosferycznego metodą CE-PE - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.8	KNR 921/302/3	Dezynfekcja elewacji dzwonnicy środkami przeciw roślinności, np. BFA/Remmers/Aseptina	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.9	KNR 26/640/5	Impregnacja wzmacniająca podłoże - preparat Steinfestiger OH lub inny preparat rozwoju hydrofilnej żywicy krzemooorganicznej o zbliżonych parametrach - 100% powierzchni	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.10	Kalkulacja indywidualna	Iniekcja fundamentów	kpl	1,000
1.11	KNR 401/203/5 analogia	Uzupełnienie ubytków betonu	m3	2,000
1.12	KNR 17/2608/3 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym pod położenie tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.13	KNR 1901/813/1 (1) analogia	Wykonanie tynku renowacyjnego szerokoporowego	m2	9,100
1.14	KNR 1901/813/1 (1) analogia	Wykonanie tynku cienkowarstwowego	m2	78,45
1.15	KNR 1901/1305/4 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem grunt silikonowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000
1.16	KNR 1901/1305/4 analogia	Malowanie elewacji dzwonnicy, dwukrotne malowanie tynków farbą elewacyjną wzmocnioną żywicą silikonową	m2	87,550
		Wyliczenie ilości robót:		
		78+9,55		87,550000
		RAZEM:		87,550000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.17	Kalkulacja indywidualna	Wymiana półek pod dzwony	kpl	1
1.18	Kalkulacja indywidualna	Serca do trzech dzwonów	kpl	1
1.19	Kalkulacja indywidualna	Wymiana daszków i nakryw	kpl	1
1.20	Kalkulacja indywidualna	Walorowe uczytelnienie daty powstania dzwonnicy	kpl	1
1.21	Kalkulacja indywidualna	Renowacja powierzchni elementów wykonanych z metalu	kpl	1
1.22	Kalkulacja indywidualna	Renowacja dzwonów	kpl	1
1.23	Kalkulacja indywidualna	Jarzma do dzwonów	kpl	1